


Minimální délka všech kabelů přivedených k místu upevnění vnitřní jednotky musí být alespoň 1,5 metrů

Pokud je místo vnitřní jednotky použit HYDROBOX. Je třeba počítat s tím, že přívod je řešen ze shora a tomu musí odpovídat délky kabelů!!!

- * Objednatel zajistí vodiče, které jsou ve schématu vyznačené červeně.
- * Hlavní přívod - CYKY-J 5x2,5
- Ochranné pospojení - CY 6 zž
- Ethernetové spojení - UTP cat 5E
- Pokojevý termostat - JYTY-O 2x1
- Ovládání HDO/spínaný vodič střední - CYKY-J 3x1,5
- * Silové připojení pro tepelné čerpadlo musí být řádně jištěno a chráněno přepět'ovou ochranou.
- * Jištění hlavního přívodu vč. záložního zdroje - 3x20A Char B

Oddělení VVV	Technický referent Petr Řezba	Kreslil Michal Klimeš	Přezkoušel			
		Druh dokumentu v 61.9	Status dokumentu	Změna		
		Název, doplňující název TC PRO-N M	Číslo dokumentu	10092020007		
		Kabelové propojení	Datum vydání 11.11.2021	Jazyk CZ	List 1/1	